Ajuntament de
Torroella de Montgrí

04/03/2021

L'Ajuntament preveu licitar i iniciar la urbanització del carrer de Fàtima aquest primer semestre

Incorporarà en el projecte definitiu la majoria de propostes presentades pels veïns en el tràmit d'informació pública

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està enllestint la redacció del projecte definitiu per urbanitzar el carrer de Fàtima, amb l'objectiu que es liciti i s'inicii l'execució de l'obra aquest primer semestre. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública, l'Ajuntament ha incorporat la major part de les al·legacions presentades pels veïns. La més rellevant fa referència a la supressió del carril bici que inicialment s'havia senyalitzat a la calçada. S'ha considerat que no seria necessari atès que els propers mesos aquest carrer formarà part de la Zona 30 que es vol implementar per reduir la velocitat i fomentar la convivència entre vehicles i bicicletes.

L'actuació projectada preveu una millora integral de carrer, que inclou la renovació integral de la xarxa d'aigües pluvials, la reconnexió de les escomeses de la xarxa d'aigües residuals, la renovació del paviment del carrer, l'ampliació de la vorera del sector est, la substitució de l'enllumenat, la millora i soterrament dels creuaments dels serveis existent i la reubicació dels contenidors de recollida selectiva.

El regidor d'Urbanisme, Jordi Oliver, ha informat que el projecte està pressupostat en uns 520.000 euros, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament amb l'objectiu de resoldre definitivament els problemes estructurals que s'han detectat al carrer i aconseguir una millora general, tan a nivell de serveis, com d'estètica, que sigui duradora en el temps. Oliver ha explicat que des de l'Ajuntament s'han buscat recursos externs per sufragar les obres, però que el temporal Gloria i l'actual context de pandèmia no hi han ajudat.

En aquest carrer, el mes de novembre de 2019 s'hi va obrir un important esvoranc pel pas d'un camió de gran tonatge. L'incident va ser conseqüència del deteriorament del col·lector d'aigües de la muntanya, una infraestructura que data dels anys seixanta i presentava importants filtracions que van provocar una lenta, però progressiva erosió del terreny que sustenta el ferm. Amb una posterior i exhaustiva inspecció, es va veure que l'afectació era molt generalitzada i feia aconsellable la seva substitució al llarg de tot el carrer.